

# PROPOSTA DE PREÇOS

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 23/2020 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

**Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de construção de quadra de areia, a ser implantada no distrito de Três Irmãs, interior do município de Mercedes.**

A empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI ME**, estabelecida na Rua, Realeza, n.º 1276, Loteamento Bragadense, na Cidade de Pato Bragado, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º. 19.268.196/0001-28, apresenta sua proposta comercial relativa à licitação, na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS, n.º. 23/2020**, para Execução de e obra de construção de quadra de areia, a ser implantada no distrito de Três Irmãs, interior do município de Mercedes, **conforme edital de licitação, nas seguintes condições:**

- a) Preço por lote que compõe o objeto, expresso em moeda corrente nacional, que deverá incluir, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas;
- a) Cronograma físico financeiro;
- b) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **RS 84.572,03** (Oitenta e quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e três centavos).


O prazo de execução do objeto da referida Licitação é de **60 (sessenta dias)**, contado a partir da assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n.º 1 e n.º 2*) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade **TOMADA DE PREÇOS, n.º. 23/2020**.

Atenciosamente,

Pato Bragado – PR, 29 de Julho de 2020.



**PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

**LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**

**RG nº 8.885.025-4 SSP-PR / CPF nº 065.204.749-16**

**Proprietário / Engenheiro Civil**



**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA**



# PERSONAL

## ENGENHARIA E CONSTRUTORA



EMPRESA:		PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI					
CNPJ:		19.268.196/0001-28					
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	Com Desoneração	Quadra de areia Distrito de Três Irmãs - Rua Willy Barth - Q 05			BDI: 25,00%		
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	ORSE FEV 20 - 2805	Locação da obra, c/ uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador (área total de intervenção)	m2	571,86	1,81	1.035,07	
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.035,07</b>	1,22%
<b>2</b>		<b>ESTRUTURAS EM CONCRETO</b>					
2.1		ESTACAS					
2.1.1	SINAPI MAR 20 - 98228	Estaca a trado (broca), ø20cm, em concreto, moldada <i>in loco</i> , 15MPa, s/ armação	m	42,00	62,72	2.634,24	
2.1.2	SINAPI MAR 20 - 92792	Corte e dobra de aço CA-50, Ø6,3mm - c/ fornecimento de material	kg	42,00	8,10	340,20	
2.1.3	SINAPI MAR 20 - 92791	Corte e dobra de aço CA-50, Ø5,0mm - c/ fornecimento de material	kg	19,66	8,45	166,09	
2.2		VIGAS					
2.2.1	SINAPI MAR 20 - 96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações	m2	50,11	63,15	3.164,45	
2.2.2	SINAPI MAR 20 - 92792	Corte e dobra de aço CA-50, Ø6,3mm - c/ fornecimento de material	kg	84,00	8,10	680,40	
2.2.3	SINAPI MAR 20 - 92791	Corte e dobra de aço CA-50, Ø5,0mm - c/ fornecimento de material	kg	53,87	8,45	455,20	
2.2.4	SINAPI MAR 20 - 94969	Concreto, fck=15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento:areia:brita), preparo mecânico	m3	3,76	320,31	1.204,37	
2.2.5	SINAPI MAR 20 - 92873	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m3	3,76	223,93	841,98	
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>9.486,93</b>	11,22%
<b>3</b>		<b>ALAMBRADO</b>					
3.1	COMPOSIÇÃO 1	Alambrado c/ tela de arame galvanizado losangular, fio 12 bwg, malha 8x8cm, fixada c/ tubo de aço galvanizado, ø2" e ø3" (cantos), e=3,00mm, pintados c/ esmalte sintético fosco na cor azul frança, arame galvanizado, fio 12 bwg, catracas esticadoras, 2 portões de 135x300cm e 1 portão de 432x458cm. Dimensões conforme projeto - fornecimento e instalação - fixação na estrutura de concreto	m2	517,44	105,00	54.331,20	
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>54.331,20</b>	64,24%
<b>4</b>		<b>ILUMINAÇÃO</b>					
4.1	SINAPI MAR 20 - 91840	Eletroduto PVC flexível corrugado, reforçado, PVC Ø 1 1/4" - fornecimento e instalação	m	80,00	12,82	1.025,60	
4.2	SINAPI MAR 20 - 91902	Curva 90° p/ eletroduto rígido soldável, PVC, 3/4 - fornecimento e instalação	ud	4,00	12,74	50,96	
4.3	SINAPI MAR 20 - 83446	Caixa de passagem, 30x30x40cm, c/ tampa e dreno brita	ud	7,00	197,28	1.380,96	
4.4	COTAÇÃO	Poste em aço galvanizado a fogo, altura livre de 6 metros. Sessão inferior deverá ter altura de 3,00m de ø120mm; a sessão superior deverá ter 3,00m de ø100mm. Incluso escavação de vala; concretagem do bloco de ancoragem com concreto FCK=20MPa, dimensões 50x50x100cm, fixação por engastamento em 90cm. Incluso suporte cruzeta para fixação de três refletores	ud	4,00	1.020,00	4.080,00	
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>6.537,52</b>	
<b>5</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
5.1	ORSE FEV 20 - 11472	Regularização manual e compactação c/ placa vibratória	m2	155,86	6,46	1.006,86	
5.2	SINAPI MAR 20 - 92398	Execução de passeio em piso intertravado (pavers), c/ bloco retangular, cor natural de 20x10 cm, e=6 cm - incluso corte das peças quando necessário, pó-de-pedra p/ base de assentamento, areia p/ rejunte e compactação c/ placa vibratória	m2	144,90	55,00	7.969,50	
5.3	COTAÇÃO	Mini-guia de concreto pré-moldado p/ travamento lateral de pavers - incluso assentamento	m	109,60	14,39	1.577,14	
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>10.553,50</b>	12,48%
<b>6</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>					
6.1	COTAÇÃO	Fornecimento e instalação de banco em concreto armado, com encosto, dimensões conforme projeto	ud	8,00	311,00	2.488,00	
6.2	COMPOSIÇÃO 2	Base para poste de vôlei, inclusive escavação, concreto FCK=20MPa, tubo de aço galvanizado para base e tampas com pintura em tinta esmalte sintético brilhante cor branco - conforme projeto	par	1,00	139,81	139,81	
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.627,81</b>	3,11%
		<b>TOTAL</b>				<b>84.572,03</b>	<b>92,27%</b>

  
 PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME  
 CNPJ: 19.268.196/0001-28  
 INS. EST.: 90662065-02  
 RUA REALEZA - 1276, LOT. BRAGADENSE, PATO BRAGADO - PR


# PERSONAL

## ENGENHARIA E CONSTRUTORA



**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**  
 Quadra de areia  
 PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES	
			1º	2º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,22%	100%	
		1.035,07	1.035,07	
2	ESTRUTURAS EM CONCRETO	11,22%	50%	50%
		9.486,93	4.743,47	4.743,47
3	ALAMBRA DO	64,24%	70%	30%
		54.331,20	38.031,84	16.299,36
4	ILUMINAÇÃO	7,73%		100%
		6.537,52		6.537,52
5	PAVIMENTAÇÃO	12,48%		100%
		10.553,50		10.553,50
6	EQUIPAMENTOS	3,11%		100%
		2.627,81		2.627,81
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>51,80%</b>	<b>48,20%</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>84.572,03</b>	<b>43.810,38</b>	<b>40.761,66</b>
			<b>43.810,38</b>	<b>84.572,03</b>

*[Handwritten signature]*

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME  
 CNPJ: 19.288.196/0001-28  
 INS. EST.: 90662065-02  
 RUA REALZA - 1276, LDT. BRAGAENSE, PATO BRAGADO - PR

